

一、项目名称：江西西河实业发展有限公司生活区道路白改黑工程

二、编制范围：

本次预算编制包括生活区路面白改黑等；

三、工程地址：江西省南昌市

四、计价依据：

- 1、计价方式：工程量清单计价；
- 2、计价定额：《江西省建筑装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《2017 版江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程 费用定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）
- 3、人工按赣建价发[2020]5 号文执行；
- 4、材料信息价格参照 2024 年 7 月信息价，优先顺序为南昌市、江西省信息价、市场价；

五、说明

- 1、自粘式抗裂贴：工程量暂估结算以实际为准；
- 2、道路白色热熔标线：工程量暂估结算以实际为准；
- 3、原破损路面拆除后采用 C30 混凝土修复：工程量暂估结算以实际为准；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西西河实业发展有限公司生活区道路白改黑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 3cm 厚细粒式沥青混凝土机械摊铺； 2. 黏(粘)层 水泥混凝土乳化沥青 0.3kg/m2；	m2	10599.39			
2	040203006003	自粘式抗裂贴	1. 铺装 15cm 宽自粘式抗裂贴；（工程量暂估结算以实际为准）	m2	450			
3	040203006002	横道线	1. 10cm 宽道路白色热熔标线（工程量暂估结算以实	m2	122.4			

			际为准)					
4	040203006004	水泥混凝土路面	1. 原破损路面拆除后采用C30 混凝土修复；（工程量暂估结算以实际为准）	m2	100			
5	040203006005	大型设备进出场	1. 压路机进出场费	台次	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江西西河实业发展有限公司生活区道路白改黑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费						
2	1.1	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)						
3	1.2	临时设施费						
4	2	其他总价措施费						
5	3	扬尘治理措施费						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江西西河实业发展有限公司生活区道路白改黑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			

4	总承包服务费			
5	其他			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江西西河实业发展有限公司生活区道路白改黑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费		9	

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。